

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE



OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	vjetrobrian	teraco		poludisperzija	
2	hol	keramika		poludisperzija	
3	ordinacija	linoleum	masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	17.01

LEGENDA - OZNAKE

R1 Radijator	z1 postojeći zid (završna obrada - masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija)	z3 postojeći zid (završna obrada - masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija/ dio zida je keramika (182x150cm))
HI Hidrant	z2 postojeći zid (završna obrada - poludisperzija)	Dio objekta na kom se vrše intervencije
RT Razvodna tabla		

FOTODOKUMENTACIJA



PROJEKTANT: URBI.PRO Urušev: za izradu osnovnih odgojnih projekata "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane	Lokacija: Ul. Voja Maslovarića 1, Berane		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.	Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje	Broj priloga: A-01	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.		

OSNOVA PLAFONA/ POSTOJEĆE STANJE,
R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

HI	Hidrant
----	---------

RT Razvodna tabla

z1 postojeći zid
(završna obrada - masna boja
do h=135cm/ od h=135 cm do
plafona - poludisperzija


z2 postojeći zid
(završna obrada - poludisperzija)

z3 postojeći zid
(završna obrada - masna boja
do h=135cm/ od h=135 cm do
plafona - poludisperzija/ dio
zida je keramika (182x150cm)

s1 Nagradna svjetilja

 +3.40 Visinska kota

 Dio objekta na kom se vrše intervencije



PROJEKTANT:

 "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane

Lokacija:	
-----------	--

Ul. Voja Maslovarića 1, Berane

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:	
-------------------------------	--

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:	
-----------------------------	--

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:
Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog:
Osnova plafona prostorije namijenjene
funkciji ambulate
- postojeće stanje


Broj priloga:	
---------------	--

A-02


Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.


IZGLED 1-1 Završna obrada - poludisperzija




IZGLED 2-2 Završna obrada - masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija/ dio zida je keramika (182x150cm)



IZGLED 3-3 Završna obrada - poludisperzija



IZGLED 4-4 Završna obrada - masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija




IZGLEDI/ POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- R1** Radijator
- s1** Nagradna svjetiljka
- Ku** Klima uređaj
- Dvofazna utičnica
- z1** postojeći zid (završna obrada - masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija)
- z2** postojeći zid (završna obrada - poludisperzija)
- z3** postojeći zid (završna obrada - masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija/ dio zida je keramika (182x150cm))
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane		Lokacija: Ul. Voja Maslovarića 1, Berane	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Izgledi - postojeće stanje	Broj priloga: A-03
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	



OSNOVA PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE					
br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	vjetrobran	teraco		poludisperzija	
2	hol	keramika		poludisperzija	
3	ordinacija	linoleum	masna boja do h=135cm/ od h=135 cm do plafona - poludisperzija	poludisperzija	17.01

LEGENDA - OZNAKE

novoplanirano

uklanjanje postojećeg

zamjena postojećeg novim

postavljanje postojećeg poda (pvc)

uklanjanje postojeće bravarije


ugradnja nove bravarije

uklanjanje postojećih sanitarnih elemenata (umivaonik)


dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane		Lokacija: Ul. Voja Maslovarića 1, Berane	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - plan intervencija	Broj priloga: B-01
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	


IZGLED 1-1




IZGLED 2-2



IZGLED 3-3



IZGLED 4-4



IZGLEDI/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE


- R1 Radijator
- s1 Nova nadgradna svjetiljka
- Ku novi klima uređaja
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećeg novim
- zamjena postojećih slojeva poda novim
- uklanjanje postojeće masne boje
- uklanjanje postojeće zidne keramike
- novoplanirana pvc voodootporna tapeta
- demontaža, farbanje i montaža liveno gvozdrenog radijatora

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane		Lokacija: Ul. Voja Maslovarića 1, Berane	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - plan intervencija	Broj priloga: B-02 Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	

C- PLANIRANO STANJE



OSNOVA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	ordinacija	linoleum	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	poludisperzija	17.01

LEGENDA - OZNAKE

- O1

oznaka šeme namještaja
- R1

radijator
- Ku

klima uređaj
- završna obrada poda - pvc
- z1


postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2

postojeći zid - završna obrada pvc
vodootporna tapeta
- Dio objekta na kom se
vrše intervencije

- p1

novi pod
1. pvc podna obloga d=0.4cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

PROJEKTANT: URBI.PRO Udruženje arhitektonskih odgovornosti Podgorica "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane	Lokacija: Ul. Voja Maslovarića 1, Berane		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	Broj priloga: C-01	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.		



OSNOVA PLAFONA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50


LEGENDA - PROSTORIJE					
br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	ordinacija	linoleum	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	poludisperzija	17.01

LEGENDA - OZNAKE


- z1 postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2 postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta
- s1 nadgradnja svjetiljka
- H prostorije = 340cm
- +3.40 visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane		Lokacija: Ul. Voja Maslovarića 1, Berane	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	RAZMJERA: R=1:50
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	


IZGLED 1-1




IZGLED 2-2



IZGLED 3-3



IZGLED 4-4



IZGLEDI/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- pvc vodootporna tapeta
- disperzija
- nadgradnja svjetiljka
- radijator
- klima uređaj
- postojeći zid - završna obrada disperzija
- postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta

novi pod

- pvc podna obloga d=0.4cm
- cementna košuljica d=4cm
- pvc folija
- termoizolacija d=2cm
- hidroizolacija
- postojeća betonska ploča

Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane

Lokacija:

Ul. Voja Maslovarića 1, Berane

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:

Izgledi
- planirano stanje

Broj priloga:

C-03


Broj strane:

Datum izrade i M.P.

Februar, 2023.


Datum revizije i M.P.

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka	pozicije:	1		
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida					
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat		Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Ispuna:	Pjeskareno pamplex staklo/ Jednostruko staklo d=4mm			1 kom		
Mjere /cm/:	(95+305)cm x (205+105cm)		Ukupno:	1 kom		



Opis: ° Otvor dim. (95+305)cm x (205+105cm) koji se sastoji iz vrata i nadsvijetla. ° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida , ispune od pjeskarenog pamplex stakla// Nadsvijetlo - ispuna od jednostrukog stakla d=4mm ° Ugao otvaranja vrata je 90° ° Boja aluminijumskih profila je RAL 7016 mat. ° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom , bravom sa tri ključa ° Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxv)		
Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Ul. Voja Maslovarića 1, Berane

PROJEKTANT : "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	




Šema radnih elemenata - Š1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 180x60x(85+80) - (ŠxDxV) . Vizuelno se sastoji od dva dijela.

- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni bojler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala. Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijumska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispunjena krila je staklo. Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svileni-sivj boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.

OZNAKA POZICIJE: Š1	KOMADA: 1	Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.	LIST BR: C 05-01

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 03	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 1
Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 420 x 330cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester. Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-02

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 05	Čiviluk u čekaonici	KOMADA: 1
-------------------------------	---------------------	-----------


Opis:

Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu ordinacije.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-03

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radimir Mitrović" Berane	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE:	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1
O6		

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma. Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12) Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, archive ili sl.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-04
--	------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radimir Mitrović" Berane	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: 07	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1
-------------------------------	--	-----------

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljenje od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).	
--	--

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-05
--	---------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 07'	Radna stolica	KOMADA: 1
--------------------------------	---------------	-----------

Opis: Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokiči fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.
Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 07"	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
		LIST BR: C 05-07

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 09	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
-------------------------------	------------------	-----------


Opis:

PVC kanta za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papučice "CHIC" L 50.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-09

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: O11	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 2
Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji. Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama. Opterećenje je 120 kg po sjedištu. Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-10

PROJEKTANT:

"URBI PRO"d.o.o., Podgorica

OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane

PRILOG:

3D Prikazi

INVESTITOR :

Ministarstvo prosvjete Crne Gore



LIST BR:
C 06-01

PROJEKTANT:

"URBI PRO"d.o.o., Podgorica

OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Radomir Mitrović" Berane

PRILOG:

3D Prikazi

INVESTITOR :

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

